Spül- und Montagebrücke für Wohnungsstation „Regudis W“HTE
Beiblatt



Lieferumfang:

Anzahl	
2 x	Entlüftungswinkel Venting elbow Equerre de purge
1 x	Rohrgruppe 1 Pipe group 2 Groupe de tube 2
1 x	Rohrgruppe 2 Pipe group 2 Groupe de tube 2
1 x	Rohrgruppe 3 Pipe group 3 Groupe de tube 3
1 x	Rohrgruppe 4 Pipe group 4 Groupe de tube 4
8 x	Dichtring Ring gasket Joint d'étanchéité



Montage:
Alle Verbindungen mit Dichtringen versehen und Rohrgruppen wie dargestellt verschrauben.
⚠ Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

Assembly:
Provide all connections with ring gaskets and fit the pipe groups as illustrated.
⚠ Check all connections for leaks

Montage:
Equiper tous les raccordements de joints d'étanchéité et monter les groupes de tube comme illustré.
⚠ Contrôler l'étanchéité de tous les raccordements.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.