

Wir, die

### Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1  
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmen:

**DIN 3502 : 2002-10 und DIN EN 1213 : 1999**

Produkt

#### „Aquaström F“ Freistromventile

| Art. – Nr. | DN [mm] | Max. Betriebsdruck $p_s$ | Betriebs-temperatur-Bereich $t_s$ | CE- Zeichen |
|------------|---------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 420 12 04  | 15      | 16 bar (PN16)            | max. +120°C                       | nein        |
| 420 12 06  | 20      |                          |                                   |             |
| 420 12 08  | 25      |                          |                                   |             |
| 420 12 10  | 32      |                          |                                   |             |
| 420 12 12  | 40      |                          |                                   |             |
| 420 12 16  | 50      |                          |                                   |             |
| 420 08 04  | 15      |                          |                                   |             |
| 420 08 06  | 20      |                          |                                   |             |
| 420 08 08  | 25      |                          |                                   |             |
| 420 08 10  | 32      |                          |                                   |             |
| 420 08 12  | 40      |                          |                                   |             |
| 420 08 16  | 50      |                          |                                   |             |
| 420 42 52  | 15      |                          |                                   |             |
| 420 42 53  | 15      |                          |                                   |             |
| 420 42 54  | 20      |                          |                                   |             |
| 420 42 55  | 25      |                          |                                   |             |
| 420 42 56  | 32      |                          |                                   |             |
| 420 42 57  | 40      |                          |                                   |             |
| 420 42 58  | 50      |                          |                                   |             |
| 420 38 52  | 15      |                          |                                   |             |
| 420 38 53  | 15      |                          |                                   |             |
| 420 38 54  | 20      |                          |                                   |             |
| 420 38 55  | 25      |                          |                                   |             |
| 420 38 56  | 32      |                          |                                   |             |
| 420 38 57  | 40      |                          |                                   |             |
| 420 38 58  | 50      |                          |                                   |             |

DVGW-Registriernummer:

NW-6130AQ2053


Überwachung QS-System:


DQS 000211 QM

Überwachung während der Fertigung:

Oventrop / DVGW

Olsberg, den 22.07.2013

i. V.   
Dr. Foitzik  
Technischer Leiter

i. A.   
Dipl.-Ing. Böning  
Projektleiter